

COMPOSIÇÃO	CP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		28.563,16	33.069,63
SINAPI-I	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	0,45	13.203,81	15.286,99
SINAPI-I	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3	5.759,80	6.668,54
SINAPI-I	40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	1	5.342,05	6.184,87
COMPOSIÇÃO	CP-02	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTEE DE ACORDO COM A NBR 9050 COM PISO TÁTIL	UN		251,33	269,64
SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,4	44,98	50,18
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,26	285,42	291,84
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	18,46	20,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,06	13,23	14,76
SUDECAP	21.04	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO	0		0,00	0,00
SUDECAP	21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	2,2	23,87	26,92
SUDECAP	15.22	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO	0		0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	18,46	20,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	13,23	14,76
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,07	40,16	40,16
COMPOSIÇÃO	CP-03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN		1.966,44	2.020,68
SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	12	132,28	134,54
SINAPI	91032	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	12	31,59	33,85
COMPOSIÇÃO	CP-04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2		324,83	330,29
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	5,76	5,76
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4	3,32	3,32
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	257,50	257,50
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	10,78	10,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,32	20,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,23	14,76
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	233,28	239,79
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	CP-05	ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3		345,67	369,47
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1	73,21	73,21
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5	13,82	15,45
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,46	20,81
SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,3	338,26	350,95
					0,00	0,00

06/03/2020

Data

 Responsável Técnico: **ALINE MOREIRA GONÇALVES LIMA**
 CREA/CAU: **147.181/D-MG**